

## Inhaltsverzeichnis Leistungsbeschreibungen

Blatt 1	<b>Gerüstarbeiten</b> ( Arbeitsgerüst)
Blatt 2	<b>Gerüstarbeiten</b> ( Fahrbares Gerüst, Hebebühne )
Blatt 3	<b>Baustelleneinrichtung , Abdeckarbeiten</b>
Blatt 4	<b>Vorarbeiten</b> ( Bewuchs entfernen, Verunreinigungen entfernen )
Blatt 5	<b>Vorarbeiten</b> ( Altanstrich abbeizen , Hirnholzflächen bearbeiten )
Blatt 6	<b>Neues Außenholz maßhaltig, lösemittelhaltig</b> ( Fenster lasierend, Fenster deckend )
Blatt 7	<b>Renovierung Außenholz maßhaltig, lösemittelhaltig</b> ( Fenster lasierend, Fenster deckend )
Blatt 8	<b>Neues Außenholz maßhaltig, wasserbasierend</b> ( Fenster lasierend, Fenster deckend )
Blatt 9	<b>Renovierung Außenholz maßhaltig, wasserbasierend</b> ( Fenster lasierend, Fenster deckend )
Blatt 10	<b>Renovierung in Lasuroptik Außenholz maßhaltig, wasserbasierend</b> ( Fenster in Lasuroptik )
Blatt 11	<b>Neues Außenholz nicht maßhaltig, lösemittelhaltig</b> ( deckender und lasierender Anstrich )
Blatt 12	<b>Renovierung Außenholz nicht maßhaltig, lösemittelhaltig</b> ( deckender und lasierender Anstrich )
Blatt 13	<b>Renovierung in Lasuroptik Außenholz nicht maßhaltig, lösemittelhaltig</b> ( Anstrich in Lasuroptik )
Blatt 14	<b>Neues Außenholz nicht maßhaltig, wasserbasierend</b> ( deckender und lasierender Anstrich )
Blatt 15	<b>Renovierung Außenholz nicht maßhaltig, wasserbasierend</b> ( deckender und lasierender Anstrich )
Blatt 16	<b>Renovierung in Lasuroptik Außenholz nicht maßhaltig, wasserbasierend</b> ( Anstrich in Lasuroptik )
Blatt 17	<b>Innenholzflächen - Neu und Renovierung</b> ( lasierend )
Blatt 18	<b>Stundenlohnarbeiten</b> ( Meister, Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer, Auszubildender )

Blatt 1 Gerüstarbeiten

**ARBEITSGERÜST**

***Arbeits- und Schutzgerüst aufstellen***

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Arbeits- und Schutzgerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18 451, den Vorschriften der DIN 4420 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vorhalten, einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle nach Wahl des Bieters in für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten erforderlichen Mindestbreiten. Alle Erschwernisse, z. B. Vordächer, Hanglage usw., sind einzukalkulieren. Die Gerüstanker sind in ausreichender Länge zu montieren, beim Abbau des Gerüstes zu entfernen und die Löcher einwandfrei dicht zu schließen. Die Vorhaltezeit beträgt ..... Wochen.

Bedarfsposition

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Vollabdeckung des vorbeschriebenen Gerüstes, einschließlich eventueller zusätzlicher Gerüstverankerung bei Strahl-, Entschichtungs-, Reinigungsarbeiten und als Wetterschutz mit:  
 Gerüstplane  
 Netz

Eventualposition

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Zulagepreis für das Vorhalten des vorbeschriebenen Gerüstes über die Einsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 2     **Gerüstarbeiten**

**FAHRBARES GERÜST**  
***Fahrbares Gerüst aufstellen***

..... Stück .....  
 Fahrbares Gerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18 451, den Vorschriften der DIN 4422 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vorhalten, einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle.  
 Maße: .....  
 Arbeitshöhe ca. .... m  
 Aufstellung:  
 im Freien  
 im Gebäude  
 Die Vorhaltezeit beträgt ..... Wochen.

Bedarfsposition  
 ..... Stück .....  
 Zulagepreis für das Vorhalten des vorbeschriebenen fahrbaren Gerüsts über die Einsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

**HEBEBÜHNE**  
***Hebebühne aufstellen***

..... Stück .....  
 Arbeits- bzw. Hebebühne stand- und betriebssicher gemäß den Unfallverhütungsvorschriften für die in diesem LV beschriebenen Leistungen bereit stellen, vorhalten und betreiben, einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle sowie Bedienung durch geeignetes Fachpersonal.  
 Arbeitshöhe: ca. .... m  
 Ausladung: ca. .... m  
 Nutzgewicht: ca. .... kg/m<sup>2</sup>  
 Aufstellung:  
 im Freien  
 im Gebäude  
 Die Vorhaltezeit beträgt ..... Tag/e.

Bedarfsposition  
 ..... Stück .....  
 Zulagepreis für das Vorhalten der vorgenannten Arbeits- bzw. Hebebühne über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus für jeden weiteren Tag.

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 3     **Baustelleneinrichtung, Abdeckerarbeiten**

**Baustelleneinrichtung**

..... pauschal .....  
Liefen, Vorhalten und wieder Entfernen aller zur  
Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und  
Werkzeuge. ....

**ABDECKARBEITEN Schutzabdeckung**

..... m<sup>2</sup> .....  
Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie  
Fenster, Türen, Naturstein/Kunststein etc., herstellen,  
einschließlich späterer Beseitigung, mit:  
 Folie  
 .....  
(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

Übertrag \_\_\_\_\_

**BEWUCHS ENTFERNEN**

***Bewuchs und ähnliches entfernen***

..... m<sup>2</sup> .....  
Bewuchs durch Kletter-/Rankgewächse, einschließlich  
Haftwurzeln, restlos entfernen.  
Ausführungsart: .....  
(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)  
Bauteil: .....

**ALGEN, VERUNREINIGUNGEN ENTFERNEN**

***Verunreinigungen, Algen, etc. durch Hochdruck-  
Reinigung entfernen***

..... m<sup>2</sup> .....  
Schmutz, Algen, Oberflächenpilze usw. sorgfältig  
entfernen.  
Trockene Flächen mit JOTUN PINGO Kraftvask 1:20 mit  
Wasser verdünnt einsprühen, nach einer Einwirkzeit von  
5 - 7 min. mit reichlich Wasser gut abspülen. ( Techn.  
Merkblatt beachten )  
Ausführungsart:  
 Handreinigung  
 Hochdruckreinigung  
 .....  
(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)  
Bauteil: .....

Blatt 5 **Vorarbeiten**

**ALTANSTRICH ABBEIZEN**

***Altanstrich komplett durch abbeizen entfernen***

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m <sup>2</sup>	.....	.....
Altanstrich mit biologisch abbaubarem Abbeizer entfernen, einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung (Hochdruckreinigung) unter Beachtung der Auflagen der UVV und der Bau BG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen.		
Oberflächenbeschaffenheit: .....		
Art der Beschichtung: .....		
Bauteil: .....		

**HIRNHOLZFLÄCHEN BEARBEITEN**

***Hirnholzflächen hydrophobieren***

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m	.....	.....
Hirnholzflächen satt mehrmals nass in nass bis zur Sättigung mit VISIR Grundierung streichen.		

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 6      **Außenholz maßhaltig, neu lösemittelhaltig**

**NEUE FENSTER, LASIEREND**

***Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit lösemittelhaltiger Lasur, seidenglänzend behandeln:***

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Vor Einbau und Verglasung:  
 Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.  
 Grundanstrich: allseitig mit VISIR farblos  
 Zwischenanstrich allseitig mit TREBITT Holzlasur  
 Farbton nach Absprache.

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Nach dem Einbau:  
 Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.  
 Schlussanstrich mit TREBITT Holzlasur  
 Farbton nach Absprache.

**NEUE FENSTER, DECKEND**

***Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) weiß/farbig, lösemittelhaltig, seidenglänzend behandeln:***

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Vor Einbau und Verglasung:  
 Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.  
 Grundanstrich: allseitig mit VISIR farblos  
 Zwischenanstrich: allseitig mit TREBITT deckend seidenglänzend.  
 Farbton nach Absprache.

..... m<sup>2</sup> ..... .....

Nach dem Einbau:  
 Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.  
 Schlussanstrich mit TREBITT deckend, seidenglänzend.  
 Farbton nach Absprache.

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 7     **Außenholz maßhaltig, Renovierung lösemittelhaltig**

**FENSTERRENOVIERUNG, LASIEREND**

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -  
außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit  
lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend überarbeiten:**

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit TREBITT Holzlasur

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

Zwischenanstrich mit TREBITT Holzlasur.

Schlussanstrich mit TREBITT Holzlasur.

Farbton nach Absprache.

**FENSTERRENOVIERUNG, DECKEND**

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -  
außentüren (maßhaltige Holzbauteile)  
deckend weiß/farbig, lösemittelhaltig bearbeiten:**

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit TREBITT deckend

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.

Schlussanstrich mit TREBITT deckend.

Farbton nach Absprache.

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 8      **Außenholz maßhaltig, Neu  
wasserbasierend**

**NEUE FENSTER, LASIEREND**

***Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren  
(maßhaltige Holzbauteile) mit wasserbasierender  
Lasur, seidenglänzend behandeln:***

..... m<sup>2</sup>

Vor Einbau und Verglasung:  
Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.  
Grundanstrich: allseitig mit VISIR farblos  
Zwischenanstrich allseitig mit OXAN WOOD  
Farbton nach Absprache.

.....

..... m<sup>2</sup>

Nach dem Einbau:  
Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.  
Schlussanstrich mit OXAN WOOD  
Farbton nach Absprache.

.....

**NEUE FENSTER, DECKEND**

***Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren  
(maßhaltige Holzbauteile) weiß/farbig,  
wasserbasierend, seidenglänzend behandeln:***

..... m<sup>2</sup>

Vor Einbau und Verglasung:  
Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.  
Grundanstrich: mit VISIR farblos  
Zwischenanstrich allseitig mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität seidenglänzend.  
Farbton nach Absprache.

.....

..... m<sup>2</sup>

Nach dem Einbau:  
Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.  
Schlussanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität, seidenglänzend.  
Farbton nach Absprache.

.....

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 9      **Außenholz maßhaltig, Renovierung  
wasserbasierend**

**FENSTERRENOVIERUNG, LASIEREND**

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -  
außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit  
wasserbasierender Lasur seidenglänzend  
überarbeiten:**

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Lasuranstrich auf Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und  
nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten  
runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz  
abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene  
Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit  
VISIR farblos,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls  
erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit OXAN WOOD  
Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

Zwischenanstrich mit OXAN WOOD.

Schlussanstrich mit OXAN WOOD.

Farbton nach Absprache.

.....

**FENSTERRENOVIERUNG, DECKEND**

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -  
außentüren (maßhaltige Holzbauteile)  
deckend weiß/farbig, wasserbasierend bearbeiten:**

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Altanstrich auf Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und  
nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten  
runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz  
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Offene  
Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit  
VISIR farblos,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit DEMIDEKK  
Fenster- und Türenqualität

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

Zwischenanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und  
Türenqualität.

Schlussanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und  
Türenqualität.

Extrem belastete Stellen wie Wetterschenkel etc.

1 x zusätzlich bearbeiten

Farbton nach Absprache.

.....

Übertrag

\_\_\_\_\_

**Blatt 10 Außenholz maßhaltig, Renovierung Lasuroptik  
wasserbasierend****Deckendes Renovierungssystem in Lasuroptik  
auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige  
Holzbauteile) mit wasserbasierendem System  
seidenglänzend überarbeiten:**..... m<sup>2</sup>

.....

.....

Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakte Altanstriche anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnutzen.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität .

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

1. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität.

2. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität.

Extrem belastete Stellen wie Wetterschenkel etc.

1 x zusätzlich bearbeiten

Schlussanstrich für die Lasuroptik mit DEMIDEKK

Fenster- und Türenqualität verdünnt mit ca. 25 % Wasser

Farbton nach Absprache.



**Blatt 12 Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung lösemittelhaltig**

**RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND  
 Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen  
 (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,  
 Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä *mit*  
*lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend behandeln:***

\_\_\_\_\_  
 (Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.  
 Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern.  
 Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos,  
 Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit TREBITT Holzlasur  
 Zwischenanstrich mit TREBITT Holzlasur.  
 Schlussanstrich mit TREBITT Holzlasur.  
 Farbton nach Absprache.

.....

**RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, DECKEND  
 Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen  
 (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,  
 Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä  
*lösemittelhaltig, deckend weiß/farbig, seidenglänzend*  
*behandeln:***

\_\_\_\_\_  
 (Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.  
 Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.  
 Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos,  
 Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.  
 Schlussanstrich mit TREBITT deckend.  
 Farbton nach Absprache.

.....

Übertrag \_\_\_\_\_

**Blatt 13 Außenholz nicht maßhaltig,  
Renovierung in Lasuroptik  
Lösemittelhaltig**

**Deckendes Renoviersystem in Lasuroptik auf Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä mit lösemittelhaltigem System seidenglänzend behandeln:**

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.  
Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.  
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos,  
Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit TREBITT deckend  
1. Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.  
2. Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.  
Schlussanstrich für die Lasuroptik mit TREBITT Holzlasur Farbton nach Absprache.

.....





Blatt 16    **Außenholz nicht maßhaltig,  
Renovierung in Lasuroptik  
wasserbasierend**

**Deckendes Renoviersystem in Lasuroptik auf  
Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile),  
z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä  
mit wasserbasierendem System seidenglänzend  
behandeln:**

(Bauteil)	(Art und Beschaffenheit)	.....	.....
<p>..... m<sup>2</sup></p> <p>Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen. Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhafte Stellen mit VISIR farblos, Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit DEMIDEKK optimal</p> <p>1. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK optimal 2. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK optimal. Schlussanstrich für die Lasuroptik mit OXAN WOOD Farbton nach Absprache.</p>		.....	.....

**Blatt 17 Innenholzflächen nicht maßhaltig, wasserbasierend**

**NEUE HOLZFLÄCHEN FARBLOS LASIEREN**

**Neue und unbehandelte Holzbauteile, innen, z. B. Türen, Wand- und Deckenverkleidungen u. ä., farblos seidenmatt, wasserverdünnt lasieren:**

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.  
Grundanstrich mit PANELLAK farblos  
Schlussanstrich mit PANELLAK farblos

.....

**NEUE HOLZFLÄCHEN FARBIG LASIEREN**

**Neue und unbehandelte Holzbauteile, innen, z. B. Türen, Wand- und Deckenverkleidungen u. ä., farbig seidenmatt, wasserverdünnt lasieren:**

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.  
Grundanstrich mit PANELLAK  
Schlussanstrich mit PANELLAK  
Farbton nach Absprache.

.....

**RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND**

**Bereits lasierte Holzbauteile, innen, z. B. Türen, Wand- und Deckenverkleidungen u. ä., farbig seidenmatt, wasserverdünnt lasieren:**

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

Untergrundvorbereitung: Intakten Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern.  
Grundanstrich der schadhaften Stellen, eventuell beilasieren mit PANELLAK  
Zwischenanstrich mit PANELLAK  
Schlussanstrich mit PANELLAK  
Farbton nach Absprache.

.....

Übertrag \_\_\_\_\_

Blatt 18    **Stundenlohnarbeiten**

**Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen**

..... Stunde	.....	.....
Stunde(n) eines Meisters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
..... Stunde	.....	.....
Stunde(n) eines Vorarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
..... Stunde	.....	.....
Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
..... Stunde	.....	.....
Stunde(n) eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
..... Stunde	.....	.....
Stunde(n) eines Auszubildenden im ..... Lehrjahr für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		

Übertrag \_\_\_\_\_